

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	26.000
30	KNR 0-34 d.1. 0101-06 3	STWiO R - 1	Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)	m		
			77	m	77.000	
					RAZEM	77.000
31	KNR 0-34 d.1. 0101-07 3	STWiO R - 1	Izolacja rurociągów śr. 25 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)	m		
			10.8	m	10.800	
					RAZEM	10.800
32	KNR 0-34 d.1. 0101-07 3	STWiO R - 1	Izolacja rurociągów śr. 32 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)	m		
			6.5	m	6.500	
					RAZEM	6.500
33	KNR-W 2- d.1. 15 0127-03 3	STWiO R - 1	Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
			Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności	prób.		1.000
			1	m	120.300	
			120.3		RAZEM	120.300
34	KNR-W 2- d.1. 15 0130-01 3	STWiO R - 1	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
			22	szt.	22.000	
					RAZEM	22.000
35	KNR-W 2- d.1. 15 0418-03 3	STWiO R - 1	Grzejniki stalowe jednopłytkowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm C11/600/700	szt.		
			2	szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
36	KNR-W 2- d.1. 15 0418-03 3	STWiO R - 1	Grzejniki stalowe jednopłytkowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm C11/600/400	szt.		
			3	szt.	3.000	
					RAZEM	3.000
1.4	45332000-3		Roboty budowlane			
37	KNR 4-01 d.1. 0210-01 4 ST2 analogia	STWiO R - 1	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elem.z betonu żwirowego	m		
			12	m	12.000	
					RAZEM	12.000
38	KNR 4-01 d.1. 0207-02 4 ST1 analogia	STWiO R - 1	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podłozach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań	m		
			12	m	12.000	
					RAZEM	12.000
39	KNR 4-01 d.1. 0208-07 4 ST2 analogia	STWiO R - 1	Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu o grub.do 30 cm	szt.		
			14	szt.	14.000	
					RAZEM	14.000
40	KNR 4-01 d.1. 0206-02 4 ST1 analogia	STWiO R - 1	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. ponad 10 cm	szt.		
			14	szt.	14.000	
					RAZEM	14.000
41	KNR 4-01 d.1. 0706-01 4 ST3 analogia	STWiO R - 1	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamuro-wanych przebicjach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach	szt.		
			14	szt.	14.000	
					RAZEM	14.000
2	45331210-1		Instalacja wentylacji			
2.1	45331210-1		Roboty montażowe			
42	KNR 2-17 d.2. 0140-01 1	STWiO R - 2	Anemostaty kołowe o śr. 125 mm	szt.		